



COROGRAFIA STRADALE

Al momento i dati metrici delle costruzioni esistenti sono i seguenti:

Superficie del lotto	mq	209.235
Area coperta dell'edificio principale	mq	29.835
Palazzina uffici	mq	617 x 3
Mensa e servizi operai	mq	470 x 2
Edificio verniciatura	mq	461
Box esterno radiografico	mq	336
Edificio sabbatura	mq	364
Edificio prove meccaniche	mq	205
Totale dell'area coperta	mq	32.684

Inoltre vi sono gli uffici (interni) di reparto di circa 580 mq, su 2 livelli, un soppalco di circa 1500 mq e l'edificio (esterno) della centrale termica del quale è in corso di studio l'utilizzazione come edificio civile per uffici. Il corpo principale, su 7 campate, lunghe 255 metri, è dotato di 35 carroponi perfettamente funzionanti aventi portate che variano da 50 a 2 tonnellate e luci da 12 a 25 metri.

Gli impianti ora disponibili sono i seguenti:

- Rete dell'acqua di processo alimentata da un pozzo, adduzione e serbatoio di carico da 200 mc, f.t.
- Rete di smaltimento delle acque bianche e delle acque di processo collegata al torrente Caldano.
- Rete delle acque biologiche che verrà allacciata alla costruenda rete fognante comunale.
- Rete idropotabile derivata dall'acquedotto comunale, in corso di realizzazione.
- Illuminazione esterna della zona SUD.
- Fornitura elettrica di 200KVA per le utenze di servizio: illuminazione, servizi, carroponi ecc.
- Cabina ENEL pronta per l'installazione di potenza fino a 2000KVA, secondo le necessità.
- Ingresso, portineria, e pesa industriale.

La rete antincendio, la rete di terra, la rete multimediale, la rete idrica e quella elettrica sono alloggiati in un cunicolo (dotato di 5 cavidotti di grande diametro) interrato e chiuso ad anello intorno al corpo principale. La rete è dotata di numerosi pozzetti di ispezione ed allaccio.

Sul lato NORD si è conservato il raccordo ferroviario con la ferrovia Roma-Ancona il cui ripristino è però subordinato alla autorizzazione dell'Ente ferroviario. L'attuale impianto di depurazione delle acque di processo è stato escluso. Il nuovo impianto verrà realizzato secondo le esigenze della utenza, al momento non prevedibili.